PROJEKTĒTO NOBRAUKTUVJU TEHNISKIE RĀDĪTĀJI UN DARBU DAUDZUMI

Nr. p.k.	PIKETS		Pieslēgums	Ass-1 Smilšu iela		Brīvības iela																				
			-0+07	0+38 Brīvības iela	0+38	0+09	0+28	0+55	0+55 Avotu iela	0+86	1+03	1+07	1+31	1+34	1+41	1+53	1+57	1+68	1+92	1+99	2+06	2+09	2+50	2+66	2+99	3+04
	ATRAŠANAS VIETA		pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
1	Nobrauktuves tips		A1	A4	A1	A1	A1	A1	A4	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
2	Nobrauktuves segums		bruģis	asfaltbetons (bruģis)	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	asfaltbetons	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis
3	IZMĒRI																				TEHNISKIE RĀDĪTĀJI					
4	S (ceļa klātnes platums)		3.5	7.5	3.5	4.0	3.5	3.5	5.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	4.5	4.0	3.5	3.5
5	B (brauktuves platums)		3.5	7.5	3.5	4.0	3.5	3.5	5.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	4.5	4.0	3.5	3.5
6	b (nomales platums)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	L (nobrauktuves izbūves garums)		3.15	21.00	3.15	4.50	3.15	3.15	10.00	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
8	M (nobrauktuves zonas platums)		9.5	27.5	9.5	10.0	9.5	9.5	19.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.0	9.5	10.5	10.0	9.5	9.5
9	R (noapaļojuma rādiuss)		3.0	8.0-12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0-8.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	a (pieslēguma leņķis grādos)		90°	90°	90°	65°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
11	c(attālums līdz caurtekas asij)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SAGATAVOŠANAS DARBI	MĒR-VIENĪBA																	DARBU DAUDZUMI							
13	Vecās segas nojaukšana, hvid.-20cm	m^3	-	45.0	-	4.3	-	-	16.8	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	-
14	ZEMES KLĀTNE	MĒR-VIENĪBA																	DARBU DAUDZUMI							
15	Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes izbūve)	m^3	9.5	153.4	9.5	8.8	9.5	9.5	53.9	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	6.4	9.5	9.5	9.5	9.5	10.4	6.4	11.4	7.0	9.5	9.5
16	SEGAS IZBŪVES DARBI	MĒR-VIENĪBA																	DARBU DAUDZUMI							
17	Betona apmales CA100.30.15 uzstādīšana (t.sk. slīpas)	m	2.0	22.0	2.0	4.0	2.0	2.0	20.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
18	Betona apmales CA100.22.15 uzstādīšana	m	10.0	32.0	9.5	7.5	9.5	9.5	9.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.0	11.0	10.5	10.0	9.5	9.5
19	Betona apmales IA100.20.8 uzstādīšana	m	6.0	7.0	6.0	8.0	6.0	6.0	-	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0
20	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-45cm	m^3	-	110.5	-	-	-	-	41.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-30cm	m^3	5.1	5.0	5.1	7.0	5.1	5.1	-	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.6	5.1	6.1	5.6	5.1	5.1
22	Nesaistītu minerālmateriālu (maisījums 0/56) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-18cm	m^2	14.2	218.6	14.2	19.5	14.2	14.2	76.5	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	15.5	14.2	17.0	15.5	14.2	14.2
23	Nesaistītu minerālmateriālu (maisījums 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-10cm	m^2	-	204.7	-	-	-	-	76.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Karstā asfalta AC22base apakškārtas būvniecība, 7cm biezumā	m^2	-	204.7	-	-	-	-	76.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Karstā asfalta AC11surf dilumkārtas būvniecība, 4cm biezumā	m^2	-	204.7	-	-	-	-	76.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Cementa-smilts mais.(1:8) izlīdzinošās kārtas būvniecība h-5cm	m^2	14.2	13.9	14.2	19.5	14.2	14.2	-	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	15.5	14.2	17.0	15.5	14.2	14.2
27	Bruģakmens seguma kārtas būvniecība, 8cm biezumā	m^2	14.2	13.9	14.2	19.5	14.2	14.2	-	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	15.5	14.2	17.0	15.5	14.2	14.2
28	Karstā asfalta AC16surf dilumkārtas būvniecība, 5cm biezumā	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr. p.k.	PIKETS													Ass-2 Vienības laukums		Raiņa iela								
			3+31 Ozolu iela	3+31 Pļavu iela	3+67	3+73	5+03 Upes iela	5+30	5+80	6+16	6+20	6+38	6+45	6+81 Zemgales iela	0+53	0+76 Pilskalnes un Sporta ielas	7+79	8+14 Stadiona iela	8+14	8+22	8+42	8+58	8+85	8+87	9+07
	ATRAŠANAS VIETA		pa kreisi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa kreisi	pa kreisi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi
1.	2.		27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
1	Nobrauktuves tips		A4	A4	A2	A2	A4	A2	A2	A1	A2	A2	A1	A2	A1	A4	A1	A4	A1	A1	A2	A1	A1	A1	A1
2	Nobrauktuves segums		asfalt-betons	asfalt-betons	asfalt-betons	asfalt-betons	asfaltbetons	asfalt-betons	asfalt-betons	bruģis	asfalt-betons	asfalt-betons	bruģis	asfaltbetons	bruģis	asfaltbetons	bruģis	asfaltbetons	bruģis	bruģis	asfalt-betons	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis
3	IZMĒRI																				TEHNISKIE RĀDĪTĀJI				
4	S (ceļa klātnes platums)		6.5	7.0	4.0	5.0	7.0	7.0	5.5	3.5	4.5	3.5	4.0	7.0	5.5	7.0-7.0	5.5	6.5	3.5	3.5	13.0	3.5	3.5	4.0	4.5
5	B (brauktuves platums)		6.5	7.0	4.0	5.0	7.0	7.0	5.5	3.5	4.5	3.5	4.0	7.0	5.5	7.0-7.0	5.5	6.5	3.5	3.5	13.0	3.5	3.5	4.0	4.5
6	b (nomales platums)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	L (nobrauktuves izbūves garums)		10.00	18.00	8.50	5.00	13.40	5.30	6.15	3.15	5.00	5.00	3.15	20.00	5.15	27.0-17.0	5.15	10.00	3.15	3.15	5.00	3.15	3.15	3.15	3.15
8	M (nobrauktuves zonas platums)		18.5	20.0	14.0	15.0	30.8	17.0	17.5	9.5	14.50	13.5	10.00	31.5	-	17.0	11.5	22.5	9.5	9.5	16.0	9.5	9.5	10.0	10.5
9	R (noapaļojuma rādiuss)		6.0	8.0-5.0	5.0	5.0	18.0,6.0,12.0 - 20.0,10.0,30.0	5.0	6.0	3.0	5.0	5.0	3.0	10.0-12.0	-	12.0	3.0	8.0	3.0	3.0	5.0-3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	a (pieslēguma leņķis grādos)		90°	90°	90°	90°	67°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	100°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
11	c(attālums līdz caurtekas asij)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SAGATAVOŠANAS DARBI	MĒR-VIENĪBA																			DARBU DAUDZUMI				
13	Vecās segas nojaukšana, hvid.-20cm	m^3	17.8	32.3	9.5	7.3	30.5	10.2	10.6	3.1	6.9	5.9	3.4	48.8	3.5	82.5	4.6	21.0	-	-	13.5		3.1		
14	ZEMES KLĀTNE	MĒR-VIENĪBA																			DARBU DAUDZUMI				
15	Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes izbūve)	m^3	56.9	103.3	15.7	12.1	97.5	16.8	17.5	6.4	11.4	9.7	7.0	156.0	7.3	263.9	9.4	67.1	8.9	9.0	22.3	9.5	6.4	10.4	11.4
16	SEGAS IZBŪVES DARBI	MĒR-VIENĪBA																			DARBU DAUDZUMI				
17	Betona apmales CA100.30.15 uzstādīšana (t.sk. slīpas)	m	16.0	36.0	15.0	8.0	33.0	9.0	12.0	2.0	9.0	11.0	2.0	47.0	-	75.0	2.0	22.0	1.0	1.0	9.0	2.0	2.0	2.0	2.0
18	Betona apmales CA100.22.15 uzstādīšana	m	9.0	8.0	19.0	18.0	8.0	22.0	22.0	9.5	19.0	16.0	10.0	6.0	5.5	6.0	10.0	7.0	9.0	9.0	20.0	9.5	9.5	10.0	10.5
19	Betona apmales IA100.20.8 uzstādīšana	m	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	6.0	-	8.0	-	6.0	-	6.0	6.0	-	6.0	6.0	6.0	7.0
20	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-45cm	m^3	43.6	79.2	-	-	74.8	-	-	-	-	-	-	119.7	-	202.4	-	51.5	-	-	-	-	-	-	-
21	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-30cm	m^3	-	-	15.6	12.0	-	16.7	17.4	5.1	11.3	9.6	5.6	-	5.8	-	7.5	-	4.8	4.8	22.1	5.1	5.1	5.6	6.1
22	Nesaistītu minerālmateriālu (maisījums 0/56) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-18cm	m^2	80.8	146.7	43.3	33.3	138.5	46.4	48.2	14.2	31.3	26.7	15.5	221.6	16.1	374.9	20.9	95.3	13.2	13.4	61.3	14.2	14.2	15.5	17.0
23	Nesaistītu minerālmateriālu (maisījums 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-10cm	m^2	80.8	146.7	-	-	138.5	-	-	-	-	-	-	221.6	-	374.9	-	95.3	-	-	-	-	-	-	-
24	Karstā asfalta AC22base apakškārtas būvniecība, 7cm biezumā	m^2	80.8	146.7	-	-	138.5	-	-	-	-	-	-	221.6	-	374.9	-	95.3	-	-	-	-	-	-	-
25	Karstā asfalta AC11surf dilumkārtas būvniecība, 4cm biezumā	m^2	80.8	146.7	-	-	138.5	-	-	-	-	-	-	221.6	-	374.9	-	95.3	-	-	-	-	-	-	-
26	Cementa-smilts mais.(1:8) izlīdzinošās kārtas būvniecība h-5cm	m^2	-	-	-	-	-	-	-	14.2	-	-	15.5	-	16.1	-	20.9	-	13.2	13.4	-	14.2	14.2	15.5	17.0
27	Bruģakmens seguma kārtas būvniecība, 8cm biezumā	m^2	-	-	-	-	-	-	-	14.2	-	-	15.5	-	16.1	-	20.9	-	13.2	13.4	-	14.2	14.2	15.5	17.0
28	Karstā asfalta AC16surf dilumkārtas būvniecība, 5cm biezumā	m^2	-	-	43.3	33.3	-	46.4	48.2	-	31.3	26.7	-	-	-	-	-	-	-	-	61.3	-	-	-	-

Nr. p.k.	PIKETS		Raiņa iela																										
			9+21	9+22	9+50	9+52	9+79	10+04	10+09	10+26	10+46	10+47	10+77	10+78	11+02 Jēkabpils iela	11+02	11+23	11+53	11+63	11+80	11+94	12+13	12+43	12+46	12+72	12+73	12+84	13+08	13+12	13+44	13+61
	ATRAŠANAS VIETA		pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa labi	pa labi	pa labi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi
1.	2.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.
1	Nobrauktuves tips		A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A4	A4	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A4	A1	A4	A1
2	Nobrauktuves segums		bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	asfalt-betons	asfalt-betons	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	asfalt-betons	bruģis	asfalt-betons	bruģis
3	IZMĒRI															TEHNISKIE RĀDĪTĀJI															
4	S (ceļa klātnes platums)		4.0	5.5	4.0	4.0	4.5	3.5	4.5	3.5	8.0	4.0	3.5	17.5	7.0	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	3.5	4.3	4.0	5.5	3.5
5	B (brauktuves platums)		4.0	5.5	4.0	4.0	4.5	3.5	4.5	3.5	8.0	4.0	3.5	17.5	7.0	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	3.5	4.3	4.0	5.5	3.5
6	b (nomales platums)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	L (nobrauktuves izbūves garums)		3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	4.00	10.00	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	6.00	3.15	6.00	3.15
8	M (nobrauktuves zonas platums)		10.0	11.5	10.0	10.0	10.5	9.5	10.5	9.5	14.0	10.0	9.5	23.5	23.0	9.5	10.0	9.5	9.5	9.5	9.5	10.0	10.0	10.0	9.5	10.0	9.5	16.3	10.0	17.5	9.5
9	R (noapaļojuma rādiuss)		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	8.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0	6.0	3.0
10	a (pieslēguma leņķis grādos)		90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
11	c(attālums līdz caurtekas asij)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SAGATAVOŠANAS DARBI	MĒR-VIENĪBA														DARBU DAUDZUMI															
13	Vecās segas nojaukšana, hvid.-20cm	m^3	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	21.5	-	3.4	-	-	-	-	3.4	3.4	3.4	3.1	3.4	-	9.1	-	10.7	3.1
14	ZEMES KLĀTNE	MĒR-VIENĪBA														DARBU DAUDZUMI															
15	Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes izbūve)	m^3	7.0	13.4	10.4	10.4	11.4	9.5	10.4	9.5	18.3	10.4	9.5	52.0	68.6	9.5	7.0	9.5	9.5	9.5	9.5	7.0	7.0	7.0	6.4	7.0	9.5	29.1	10.4	34.1	6.4
16	SEGAS IZBŪVES DARBI	MĒR-VIENĪBA														DARBU DAUDZUMI															
17	Betona apmales CA100.30.15 uzstādīšana (t.sk. slīpas)	m	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	6.0	21.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	13.0	2.0	13.0	2.0
18	Betona apmales CA100.22.15 uzstādīšana	m	10.0	11.5	10.0	10.0	10.5	9.5	10.5	9.5	14.0	10.0	9.5	6.0	6.0	9.5	10.0	10.0	10.0	9.5	9.5	10.0	10.0	10.0	9.5	10.0	9.5	6.0	10.0	6.0	9.5
19	Betona apmales IA100.20.8 uzstādīšana	m	6.0	8.0	6.0	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	11.0	6.0	6.0	-	-	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	-	6.0	-	6.0
20	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-45cm	m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.9	52.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.3	-	19.4	-
21	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-30cm	m^3	5.6	7.2	5.6	5.6	6.1	5.1	5.6	5.1	9.8	5.6	5.1	-	-	5.1	5.6	5.1	5.1	5.1	5.1	5.6	5.6	5.6	5.1	5.6	5.1	-	5.6	-	5.1
22	Nesaistītu minerālmateriālu (maisījums 0/56) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-18cm	m^2	15.5	19.9	15.5	15.5	17.0	14.2	15.5	14.2	27.2	15.5	14.2	73.9	97.5	14.2	15.5	14.2	14.2	14.2	14.2	15.5	15.5	15.5	14.2	15.5	14.2	41.3	15.5	48.5	14.2
23	Nesaistītu minerālmateriālu (maisījums 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-10cm	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.9	97.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.3		48.5	-
24	Karstā asfalta AC22base apakškārtas būvniecība, 7cm biezumā	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.9	97.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.3	-	48.5	-
25	Karstā asfalta AC11surf dilumkārtas būvniecība, 4cm biezumā	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.9	97.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.3	-	48.5	-
26	Cementa-smilts mais.(1:8) izlīdzinošās kārtas būvniecība h-5cm	m^2	15.5	19.9	15.5	15.5	17.0	14.2	15.5	14.2	27.2	15.5	14.2	-	-	14.2	15.5	14.2	14.2	14.2	14.2	15.5	15.5	15.5	14.2	15.5	14.2	-	15.5	-	14.2
27	Bruģakmens seguma kārtas būvniecība, 8cm biezumā	m^2	15.5	19.9	15.5	15.5	17.0	14.2	15.5	14.2	27.2	15.5	14.2	-	-	14.2	15.5	14.2	14.2	14.2	14.2	15.5	15.5	15.5	14.2	15.5	14.2	-	15.5	-	14.2
28	Karstā asfalta AC16surf dilumkārtas būvniecība, 5cm biezumā	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Nomaļu uzpildīšana ar grants-šķembu maisījumu 0/32s profilēšana un blīvēšana, h-5cm	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Nomaļu uzpildīšana ar grants-šķembu maisījumu 0/32s profilēšana un blīvēšana, h-11cm	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Grants-šķembu maisījuma 0/32s h-15cm seguma būvniecība	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr. p.k.	PIKETS		Ass-3			Ass-4 Grāvju iela		Raiņa iela																	Kopā
			0+16	0+35	0+59	0+27	0+41	13+86	14+14	14+33	14+48	14+87	15+17	15+63	15+98	16+09	16+36	16+40	16+65	16+97 Jelgavas iela	17+43	17+53	17+98	18+10	18+67	-
	ATRAŠANAS VIETA		pa kreisi	pa kreisi	pa kreisi	pa kreisi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa labi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	-
1.	2.		79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.
1	Nobrauktuves tips		A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A2	A2	A2	A1	A1	A1	A2	A1	A1	A4	A3	A3	A3	A3	A3	
2	Nobrauktuves segums		bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	bruģis	asfalt-betons	bruģis	bruģis	bruģis	asfalt-betons	bruģis	bruģis	asfaltbetons	asfalt-betons	asfalt-betons	asfalt-betons	asfalt-betons	asfalt-betons	
3	IZMĒRI															TEHNISKIE RĀDĪTĀJI										
4	S (ceļa klātnes platums)		3.5	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	5.5	6.0	4.5	6.5	3.5	3.5	3.5	3.5	7.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-
5	B (brauktuves platums)		3.5	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	5.5	6.0	4.5	6.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	-
6	b (nomales platums)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
7	L (nobrauktuves izbūves garums)		3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	5.00	4.70	8.50	5.15	3.85	4.65	8.00	3.65	3.15	11.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-
8	M (nobrauktuves zonas platums)		9.5	10.0	10.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	11.0	13.5	16.8	10.5	12.5	9.5	13.5	9.5	9.5	16.8	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	-
9	R (noapaļojuma rādiuss)		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0-5.0	5.0-3.0	10.0-5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	8.0-3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	-
10	a (pieslēguma leņķis grādos)		90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	114°	90°	90°	90°	90°	90°	-
11	c(attālums līdz caurtekas asij)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	3.00	2.50	3.00	3.00	-
12	SAGATAVOŠANAS DARBI	MĒR-VIENĪBA														DARBU DAUDZUMI										
13	Vecās segas nojaukšana, hvid.-20cm	m^3	3.1	3.4	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	4.0	6.9	14.7	5.6	5.9	4.1	8.8	3.3	3.1	19.3	-	-	-	-	-	**575.5**
14	ZEMES KLĀTNE	MĒR-VIENĪBA														DARBU DAUDZUMI										
15	Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes izbūve)	m^3	6.4	7.0	7.0	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	8.2	14.1	24.3	11.4	12.0	8.4	14.5	6.8	6.4	61.7	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	**2102.0**
16	SEGAS IZBŪVES DARBI	MĒR-VIENĪBA														DARBU DAUDZUMI										
17	Betona apmales CA100.30.15 uzstādīšana (t.sk. slīpas)	m	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	7.0	7.0	21.0	8.0	6.0	6.0	19.0	6.0	2.0	-	-	-	-	-	-	**601.0**
18	Betona apmales CA100.22.15 uzstādīšana	m	9.5	10.0	10.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	5.0	4.0	19.0	9.0	11.0	8.0	4.0	8.0	9.5	12.0	-	-	-	-	-	**967.5**
19	Betona apmales IA100.20.8 uzstādīšana	m	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	-	-	-	9.0	8.0	6.0	-	6.0	7.0	-	-	-	-	-	-	**448.0**
20	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-45cm	m^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.0	-	-	-	-	-	**914.3**
21	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-30cm	m^3	5.1	5.6	5.6	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	6.5	11.2	24.1	9.1	9.6	6.7	14.4	5.4	5.1	-	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	**628.0**
22	Nesaistītu minerālmateriālu (maisījums 0/56) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-18cm	m^2	14.2	15.5	15.5	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	18.1	31.2	66.9	25.3	26.7	18.6	40.0	15.1	14.2	105.6	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	**3451.1**
23	Nesaistītu minerālmateriālu (maisījums 0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība, h-10cm	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.6	-	-	-	-	-	**1705.8**
24	Karstā asfalta AC22base apakškārtas būvniecība, 7cm biezumā	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.7	-	-	-	-	-	**1688.9**
25	Karstā asfalta AC11surf dilumkārtas būvniecība, 4cm biezumā	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.6	-	-	-	-	-	**1687.8**
26	Cementa-smilts mais.(1:8) izlīdzinošās kārtas būvniecība h-5cm	m^2	14.2	15.5	15.5	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	18.1	31.2	-	25.3	26.7	18.6	-	15.1	14.2	-	-	-	-	-	-	**1147.4**
27	Bruģakmens seguma kārtas būvniecība, 8cm biezumā	m^2	14.2	15.5	15.5	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	18.1	31.2	-	25.3	26.7	18.6	-	15.1	14.2	-	-	-	-	-	-	**1147.4**
28	Karstā asfalta AC16surf dilumkārtas būvniecība, 5cm biezumā	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.9	-	-	-	40.0	-	-	-	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	**538.4**
29	Nomaļu uzpildīšana ar grants-šķembu maisījumu 0/32s profilēšana un blīvēšana, h-5cm	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	**59.5**
30	Nomaļu uzpildīšana ar grants-šķembu maisījumu 0/32s profilēšana un blīvēšana, h-11cm	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.9	-	-	-	-	-	**16.9**
31	Grants-šķembu maisījuma 0/32s h-15cm seguma būvniecība	m^2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	**37.5**

Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.
					2.
					1.

Projektētājs: SKA projekts
Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202
Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404
tālr./fax 65441254,65221796
skaprojekts@inbox.lv

Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Pasūtījums: Nr.2011/13
Būvobjekts: Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	V. Semoņenko		07.2011
Projektētājs	T. Borovkova		07.2011

Rasējums: Nobrauktuves. (Darbu daudzumi un tehniskie radītāji)
Stadija: TP
Marka un numurs: CD-4-1-2
Mērogs: _
Arhīva Nr. D11-41D