



PROJEKTĒJAMO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

- proj. ārēja apgaismojuma tīkla balsts ar gaismekli
- 0.4 kV kabelis uzskaites sadalē projektējamā
- 0.4 kV kabelis uzskaites sadalē esošā
- ārēja apgaismojuma tīkla sadalē projektējamā
- 0.4 kV izlaidnis projektējamais

APZĪMĒJUMI

- proj. nogāze
- proj. brauktuves mala bez apmalēm
- brauktuves mala ar apmalēm
- proj. betona apmales CA 100.30.15 (12cm virs brauktuves)
- proj. betona apmales CA 100.30.15 (slipas)
- proj. betona apmales CA 100.22.15 (2cm virs brauktuves)
- proj. betona apmales CA 100.30.15 (10cm virs brauktuves)
- proj. betona apmales CA 100.22.15 (5cm virs brauktuves)
- proj. betona apmales IA 100.20.8 (ietvēm)
- zemes robežas
- izbūves robeža
- izcērtamie koki
- demontējamas ceļa zīmes
- demontējamie objekti
- ceļa pikets
- pagaidu reperis
- panduss
- gājēju drošības barjera
- proj. ceļa zīmes numurs, novietojums
- proj. horizont. apzīmējums, garums

PROJEKTĒJAMO CEĻA ZĪMJU SARAKSTS

N.p.k.	Nosaukums	Apzīmējums	Mērv.	Daudzums
1.	Ceļa zīmju cinkoto metāla balstu uzstādīšana		gab.	115
2.	Ceļa zīmes (1 izmēru grupa):			
2.1.	Bīdījuma zīmes			
121			gab.	2
2.2.	Priekšrocības zīmes			
201			gab.	22
202			gab.	1
206			gab.	23
2.3.	Aizlieguma zīmes			
301			gab.	4
323			gab.	4
326			gab.	2
2.4.	Rīkojuma zīmes			
401			gab.	2
402			gab.	1
412			gab.	3
2.5.	Norādījuma zīmes			
501			gab.	4
502			gab.	4
504			gab.	2
530			gab.	8
531			gab.	8
532			gab.	3
534			gab.	8
2.6.	Virzienu rādītāji un informācijas zīmes:			
705			gab.	12
708			gab.	2
2.7.	Papildzīmes			
803			gab.	2
828			gab.	3
840			gab.	5
2.8.	Individuāli projektētas zīmes:			
lelu nosaukums			gab.	46
kopā:				171

PROJEKTĒJAMO VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO APZĪMĒJUMU SARAKSTS

N.p.k.	Nosaukums	Apzīmējums	Mērv.	Daudzums
3.	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana:			
902	apzīmējums		gab.	1
904	apzīmējums		gab.	1
905	apzīmējums		gab.	3
906	apzīmējums		gab.	2
907	apzīmējums		gab.	2
Kopā:				9
4.	Horizontālo brauktuves apzīmējumu krāsotāšana:			
920	apzīmējums		m²	124.9
922	apzīmējums		m²	14.5
923	apzīmējums		m²	50.1
925	apzīmējums		m²	1.0
926	apzīmējums		m²	8.6
930	apzīmējums		m²	40.5
931	apzīmējums		m²	37.2
934	apzīmējums		m²	3.7
942	apzīmējums		m²	0.8
945	apzīmējums		m²	1.3
kopā:				282.6

- PIEZĪMES:**
- Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar LVS 77-2:20 10.
 - Horizontālajam attālumam no brauktuves malas līdz tuvākajai zīmes malai jābūt 0.50-2.00m.
 - Ceļa zīmes izmēra grupa - I.
 - Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm, iestiprinātiem betona B15 pamatā.
 - Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu.
 - Ceļa apzīmējumi uzklājami saskaņā ar LVS 85:20 10 prasībām.
 - Barjeras uzstādāmas atbilstoši LVS 94.
 - Izpildot būvdarbus ievērot komunikāciju aizsardzības noteikumus.
 - Pandusu konstrukcijas skatīt ras.lapā CD-3-3.
 - Gājēju drošības barjeru konstrukcijas skatīt BK daļas ras.lapās.

Projektētāja	Pārbaudītāja	Aptiprinātāja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.
SKA projekts			07.2011	ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA	Nr.2011/13
Būvobjekts: Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija					
Amats	Vārds, uzvārds	Pareizs	Datums	Rasējums	Stadija
Būvproj. vad.	V. Semopenko		07.2011	Satiksmes organizēšana. (Pieslēguma ass PK0+00 - PK1+46) (Brīvības un Raiņa ielu ass PK0+00 - PK0+70) Ass-1 (Smiļšu iela)	TP
Projektētājs	T. Borovkova		07.2011		Mērogs: M1:500 Arhiv Nr.: D11-41D