

01.07.2016. **skaidrojums Nr.1**

iepirkumam “**Tirgus laukuma labiekārtošana Subatē, Ilūkstes novadā**”,  
ident.Nr.”INP 2016/12

**Jautājums:** Kā īpašumā paliek atgūtie materiāli (bruģis, asfalta frēzmateriāls, betona apmales, demontētais asfaltbetons)?

**Atbilde:** Atgūtie materiāli paliek pasūtītāja īpašumā.

**Jautājums:** Kādā attālumā jātransportē atgūtie materiālu veicot demontāžas?

**Atbilde:** Līdz 3 km lielam attālumam.

**Jautājums:** Vai atgūtos materiālus var izmantot konstruktīvajās kārtās-ierakums/uzbērums?

**Atbilde:** Atgūtos materiālus var izmantot konstruktīvajās kārtās-ierakums/uzbērums.

**Jautājums:** Tāmes pozīcija Nr. 4.2 “A/b AC22 base70/100 AADTj,smagie - 70 aut./dnn, h=6cm, vietās, kur asfaltbetona segumu izbūvē no jauna” ietver tikai asfaltbetona seguma izbūvi. Vai minētais segums ir paredzēts izbūvei uz konstruktīvajām kārtām? Ja, jā, tad uz kādām, lūdzu norādiet apjomus.

**Atbilde:** Izbūvējot asfaltbetona segumu no jauna, to paredzēts izbūvēt uz konstruktīvajām kārtām saskaņā ar projekta 5-5 griezuma Segas tipu 2.

**Jautājums:** Cik un kādas apmales nepieciešamas projekta realizācijai?

**Atbilde:** Betona apmales CA100.30.15. uz betona pamata; Betona apmales CA100.22.15 uz betona pamata, Betona apmales IA 100.20.8. uz betona pamata, Betona tekne 160\*160/166 ar čuguna restēm (slodzes klase C250), izmaksas jāiekļauj pozīcijās 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. Apmāles izbūvējamas saskaņā ar projekta GP.

**Jautājums:** Kāds apjoms (m3) un kāda tipa grunts/asfalts jādemontē.

**Atbilde:** Jādemontē daļēji atgūstamie materiāli un frēzasfalts, izmaksas jāiekļauj pozīcijās 4.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. Ierakuma izbūve veicama pēc nepieciešamības paredzētajos stāvlaukumos un zem gājēju ietvēm.