

AVK SISTĒMU MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.

Būvuzņēmējam jānodod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.				
№	Nosaukums, aprīkojums	Izmēri	Daudzums	Mērvienība
01	02	03	04	05

Ēkas siltumapgādes sistēmu materiālu specifikācija

1	siltummezgla vadības automātika komplektā ar temperatūras devējiem, vadības automātikas un elektropieslēguma materiāliem		1	kompl.
2	plākšņu siltummainis DANFOSS XB06L-01-10 komplektā ar siltumizolāciju un montāžas stiprinājumiem		1	kompl.
3	siltumenerģijas skaitītājs DANFOSS SONOMETER 2000; Qn=0,60m ³ /h komplektā ar montāžas stiprinājumiem, vadībasautomātiku		1	kompl.
4	siltumenerģijas skaitītājs DANFOSS SONOMETER 2000; Qn=1,00m ³ /h komplektā ar montāžas stiprinājumiem, vadībasautomātiku		2	kompl.
5	cirkulācijas sūkņi "GRUNDFOS" ALPHA2 25-60 130; komplektā ar vadības bloku		1	kompl.
6	cirkulācijas sūkņi "GRUNDFOS" ALPHA2 25-60 180; komplektā ar vadības bloku		2	kompl.
7	cirkulācijas sūkņi "GRUNDFOS" ALPHA2 25-60 N 180; komplektā ar vadības bloku		1	kompl.
8	cirkulācijas sūkņu elektropieslēguma materiāli		1	kompl.
9	siltumapgādes kolektors, 5 cirkulācijas loki; komplektā ar siltumizolāciju un montāžas stiprinājumiem	DN80	2	kompl.
10	automātiskie atgaisotāji		8	kompl.
11	sistēmas iztukšošanas krāns	DN15	8	kompl.
12	drošības vārsts 6bar	DN20	2	gab.
13	pārspiediena vārsts	DN20	2	gab.
14	izplešanās trauks 100 litri, 120C, 6 bar		1	kompl.
15	plombēts lodveida krāns	DN20	1	gab.
16	2-gaitas vārsts komplektā ar izpildmehānismu	DN15	1	kompl.
17	2-gaitas vārsts komplektā ar izpildmehānismu	DN25	2	gab.
18	vienvirziena vārsts	DN20	1	gab.
19	vienvirziena vārsts	DN25	1	gab.
20	vienvirziena vārsts	DN32	3	gab.
21	mehāniskais filtrs	DN25	1	gab.
22	mehāniskais filtrs	DN32	1	gab.
23	mehāniskais filtrs	DN50	1	gab.
24	lodveida krāns	Ø16	40	gab.
25	lodveida krāns	DN20	4	gab.
26	lodveida krāns	DN25	3	gab.
27	lodveida krāns	DN32	13	gab.
28	lodveida krāns	DN50	4	gab.
29	lodveida krāns	DN65	2	gab.
30	manometrs	P=0-5bar	11	gab.
31	termometrs	T=0-100C	14	gab.
32	apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-500-600		2	kompl.

33	apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-500-700		3	kompl.
34	apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-500-800		1	kompl.
35	apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-500-900		2	kompl.
36	apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-500-1000		9	kompl.
37	apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-500-1100		3	kompl.
38	apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-500-1200		1	kompl.
39	apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-500-1400		3	kompl.
40	apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termogalvu, atpakaļgaitas ieregulēšanas ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSON MC-22-500-1600		3	kompl.
41	UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi	Ø16x2,0	155,0	t.m
42	UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi	Ø20x2,3	120,0	t.m
43	UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi	Ø25x2,5	150,0	t.m
44	UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi	Ø32x3,0	68,0	t.m
45	UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi	Ø40x4,0	40,0	t.m
46	UPONOR daudzslāņu apkures cauruļu fasondaļas		1	kompl.
47	melnā tērauda apkures cauruļvadi	DN20	10,0	t.m
48	melnā tērauda apkures cauruļvadi	DN25	10,0	t.m
49	melnā tērauda apkures cauruļvadi	DN32	20,0	t.m
50	melnā tērauda apkures cauruļvadi	DN50	10,0	t.m
51	melnā tērauda apkures cauruļvadi	DN65	5,0	t.m
52	melnā tērauda apkures cauruļu fasondaļas		1	kompl.
53	Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm	Ø16	155,0	t.m
54	Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm	Ø20	130,0	t.m
55	Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm	Ø25	160,0	t.m
56	Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm	Ø32	88,0	t.m
57	Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm	Ø40	40,0	t.m
58	Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm	Ø50	10,0	t.m
59	Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm	Ø65	5,0	t.m
60	antikorozijs krāsa		1	kompl.
61	cauruļvadu stiprinājumi un balsti		1	kompl.
62	montāžas komplekts		1	kompl.

Ventilācijas sistēmu materiālu specifikācija

1	gaisa apstrādes iekārta "KOMFOVENT" DOMEKT R 700 H; iekārta horizontālā izpildījumā, ar rotējošo siltummaini un elektrisko sildītāju; komplektā ar montāžas stiprinājumiem, vadības automātiku		1	kompl.
---	--	--	---	--------

2	jumta ventilators "SOLER&PALAU" SILENT 200 CHZ komplektā ar taimeru, mitruma sensoru, vienvirziena vārstu; ventilatora ieslēgšanās ar gaismas slēdzi.		6	kompl.
3	gaisa apstrādes iekārtas un ventilatoru vadības automātikas un elektropieslēguma materiāli		1	kompl.
4	trokšņu slāpētājs LDC 250-600		2	gab.
5	trokšņu slāpētājs LDC 250-900		2	gab.
6	gaisa ieņemšanas/izmešanas deflektos HV 125		6	gab.
7	gaisa ieņemšanas/izmešanas deflektos HV 160		1	gab.
8	gaisa ieņemšanas/izmešanas deflektos HV 250		1	gab.
9	gaisa ieņemšanas reste USS 250x400		1	gab.
10	pieplūdes / nosūces difuzors TST 160		8	kompl.
11	gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø125	12,0	t.m.
12	gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø160	14,0	t.m.
13	gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø200	10,0	t.m.
14	gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø250	22,0	t.m.
15	gaisa vadi no cinkotā skārda	250x400	1,0	t.m.
16	gaisa vadu fasona daļas		1	kompl.
17	pašlīmējošā pretkondensāta porgumijas izolācija b=32mm		3,0	m ²
18	cinkotā skārda loksnes siltumizolācijas pārklāšanai		2,0	m ²
19	montāžas komplekts		1	kompl.